Zeichenerklärung Bestandsaufnahme

Mast
Kanaldeckel
Strasseneinlauf
Laterne
Wasserschieber
Gasschieber
Baum, U=Umfang, K=Kronendurchmesser
Hydrant, unterirdisch
Hydrant, oberirdisch
Kabelschacht
Schaltkasten
Schild
Zaun
Hecke
Mauer
123.45 Vorh. Gelände- o. Strassenhöhe
OKE Oberkante-Erdgeschossfussbodenhöhe

HF Firsthöhe
KD Kanaldeckelhöhe
KS Kanalsohlenhöhe
SHA Schlehausanschluss
EP Einstellplatz
Ga Garage(n)
Baugrenze
Baulinie
Flurgrenze
Gemarkungsgrenze
Gemeindegrenze
Mischwasserkanal Lt 4
Schmutzwasserkanal
Regenwasserkanal
Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung
keine Eigentumsgrenze
123,45 (123,45) Grenzlängen gerechn.bzw.geplante Grenzlängen

Anschlußhöhe laut Deutsche Grundkarte 1:5000 (DGK5)
Höhenfestpunkt 54,16 m ü. NN, Ecke Kölnstraße, Römerstraße, Salierweg
Die im Lageplan eingezeichneten kleinen Höhenpunkte sind in einem örtlichen Höhensystem aufgenommen. Dieses Höhen sind mit 4,08 m aufaddiert wurden um NN-Höhen zu erhalten, Als Höhenbezug dienen die Kanaldeckel im Alemannenweg Schacht Nr 7735 KD: 55.48 m ü.NN und Schacht Nr. 7737 mit KD: 55.54 m ü.NN.

Hinweis:

Nach Auffassung des Rheinischen Amtes für Bodendenkmalpflege ist im Plangebiet mit der Aufdeckung von fränkischen Bestattungen zu rechnen. Daher sind die Vorschriften des Denkmalschutzgesetzes NW zu beachten. Und Funde sind umgehend zu melden.

WICHTIG:

Achse und Profile grafisch ermittelt .
Vom AG wurde keine Entwurfsvermessung durchgeführt !
Der Ausbau erfolgt auf der Grundlage der vom öbVI vor Baubeginn übergebener Grenzsteine bzw. Grenzpunkte.

Zeichenerklärung und Hinweise

Betonsteinpflaster 100 / 200 / 100 cm anthrazit, Planolith der Fa. Kann o. glw. jedoch mit betonglatter Oberfläche, in versetzten Reihen verlegen, in 4 cm Brechsand- Splittgemisch Basalt 0/5 mm

Kantenstein T100/250 cm oder T100/300 cm gerundet oder Rundbordstein R150/250, mit gewaschener Oberfläche der Fa. Kann o. gl. mit 4 cm Auftritt einbauen, in Einfahrten +40 cm.
gepl. Baumscheibe
Betonbordstein H 150 / 250 cm Vorderseite der Baumscheibe mit gewaschener Oberfläche der Fa. Kann o. gl. mit 12 cm Auftritt. Hinterseite der Baumscheibe T 80 / 300 cm, gefast
Rinne 33 cm grau bzw. Bänder 16 cm grau, aus Betonsteinpflaster 160/160/140 cm in 20 cm Unterbeton C12/15 und 15 cm Rückenstütze C12/15
gepl. Baum
vorh. Baum bleibt bestehen
Asphaltbeton
Müllsammelstelle aus Rasengittersteine
geplanter Strasseneinlauf

Straßenbeleuchtung:

Die Straßenbeleuchtung wurde laut RWE Net vom 01.03.2002 in den Plan übertragen.
Straßenbeleuchtung, nachrichtlich

Alle Maße und Höhenangaben sind an Ort und Stelle verantwortlich zu prüfen.

NM 5m mit TX 9081 Neu
NM 5m mit TX 9081 vorhanden
NM 4m Koffer? 70 50W Neu
SB Kabel 5 x 6 qm neu verlegung

Für die Bauausführung genehmigt:
Bornheim, den

Geprüft / Gesehen:
Bornheim, den

Nr.:	Änderung, Art, Umfang, Ursache	Datum	Name

ING.-BÜRO FÜR TIEFBAU ♦ LAUPERT & WOLTER ♦ DIPL.-ING. ♦ ATV
Schiefflingsweg 31
53123 Bonn
Tel.: 02 28 / 61 63 10
Fax: 02 28 / 61 63 15
email: laupert-wolter@online.de
Planung • Berstung • Bauleitung
Straßenbau • Kanalisation • Kanalsanierung
Vermessung • Wasserversorgung • Projektsteuerung

Projekt Nr. : 475-11	
Anlagen Nr.: 2	Blatt Nr.: 2
bearbeitet	: Mergel
geprüft	: Wolter
gesehen	: Laupert
Datum	:16.11.2011
Maßstab: 1 : 250	Plangröße: 1.189 x 0.841 = 1.000 m2
	Zeichnungs- Nr.:

Bauherr:
STADT BORNHEIM

Ortschaft Widdig

Projektname:
Straßenendausbau B-Plangebiet Wi-02
Auf der Minnen

Phase:
Ausführungsplanung

Plan:
Lageplan: "Gestaltung Tempo 30"

Diese Zeichnung und die darin enthaltenen Daten sind Eigentum des Ing. Büros Laupert & Wolter. Kein Teil dieser Zeichnung darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder einem anderen Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Ing. Büros Laupert & Wolter reproduziert, an Dritte weitergegeben oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Copyright 2001