

Betreff: Angebot zur Erstellung eines
Bouleplatzes

Waldorf,
21.2.2014

An: Frau Birgit Haller
GB: FB 5 Geschäftsbereich
5.2

Anlage: Bouleplatz am Sportplatz
 Waldorf

Beschreibung der Leistung:

Randsteine zur Trennung zwischen Tennenfläche und
Vegetationsfläche

Liefern und flach als Mähkante in Fertigbeton einbauen.

Am Ende der Boulebahn Reststücke von Holzstrommasten einbauen.

Tennenmaterial der Körnung 0/3 liefern, einbauen und walzen

Personalkosten:

AK.	Stunden:	Stundensatz:	Gesamt:
2	12	48,70	584,40 €

584,00 € 584,00 €

Maschinenkosten:

Gerät:	Stunden:	Stundensatz:	Gesamt:
Rüttelplatte	1	7,50€	7,50 €

7,50 € 7,50 €

Material und Entsorgungskosten:

Material:	Stück/to	E / Preis:	Gesamt:
Randsteine 6/20/100 cm	25 St.	3,10	77,50 €
Haver Rot 0/3 mm	7,0 t	39,50	276,50 €
Fertigbeton C20/25 KK 16	1,0 m ³	105,00	105,00 €

459,00 € 459,00 €

Gesamtbetrag: 1050,50 €

Bemerkung: Der Untergrund wird im
Rahmen der Anlage eines Schotterrasens
ohne weitere Kosten hergestellt.
Außerdem werden die Holzmasten nicht
berechnet. Sie erhalten einen absoluten
Sonderpreis

Unterschrift:

i.A. 