GOLFANLAGE RÖMERHOF

Kopie

Stadt Bornheim
30. Okt. 2019
Rhein-Sieg-Kreis

GOLFANLAGE RÖMERHOF GmbH · 53332 Bornheim

29.10.2019

An den
Bürgermeister der Stadt Bornheim
Herrn Wolfgang Henseler
Rathausstraße 2
53332 Bornheim

Ausbau L 182 und Wirtschaftsweg, Unser Gespräch am 26.3.2019

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Henseler,

mit Blick auf den - inzwischen laufenden - Ausbau der L 182 hatten wir im o.a. Gespräch im Beisein von Herrn Sebastian (Landesbetrieb Straßenbau NRW) und Herrn Seipel (Tiefbau- u. Straßenverkehrsamt) drei Themen behandelt:

- Linksabbiegespur am Lückenhof für den aus Richtung Bornheim kommenden Verkehr
- Erreichbarkeit der Golfanlage während der Zeit des Straßenausbaus
- Sanierung des Wirtschaftsweges Lückenhof-Römerhof

Während die ersten beiden Themen dank der Beteiligung des Landesbetriebs Straßenbau NRW und der beauftragten Baufirma Oevermann auf gutem Weg sind, blieb die angeregte Sanierung des Wirtschaftsweges bisher ohne spürbare Resonanz.

Infolge des L182-Ausbau-bedingten Umleitungsverkehrs - der Wirtschaftsweg wurde inzwischen zum beliebten "Schleichweg" für Durchgangsverkehr zwischen Heimerzheim und Brenig - hat sich der bislang schon schlechte Zustand des Weges dramatisch weiter verschlimmert. Alleine während der vergangenen beiden Wochen kam es infolge der Schlaglöcher drei mal zu Reifenplatzern mit Felgen-Schaden. Zum Glück konnte der Bauhof vor dem vergangenen Wochenende - wohl auf Ihre Initiative hin - noch einmal Abhilfe schaffen.

Davon ausgehend, daß der Stadt an einer Instandsetzung und -haltung ihres Wirtschaftsweges gelegen ist, habe ich dazu (im Interesse der Stadt) selbst einmal recherchiert:

- Straßenbau: die mit dem Ausbau der L 182 beauftragte Firma Oevermans hat den Weg inspiziert und unterbreitet zur nachhaltigen Instandsetzung das beiliegende Angebot (Anlage A)

- Zuschüsse: Das im Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes NRW tätige Referat II-3 (Dr. Scholtissek) rät, die Stadt möge die "zur Ertüchtigung des Weges" benötigten Mittel sowohl gemäß der

a) "Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung einer nachhaltigen Modernisierung ländlicher Infrastruktur" (FöRL Wirtschaftswege, Runderlass II-8-833.50.00 v. 15.3.2019) als auch gemäß der

b) "Richtlinie über dei Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der Breitbandversorgung ländlicher Räume" Runderlass II-6-0228.22902.02

bei der Bezirksregierung Köln (Dezernat 33) anfordern. Maßgebend dabei sei die Begründung einer "funktionalen Weiterentwicklung des Weges zur Anpassung an heutige Erfordernisse".

Golfanlage Römerhof GmbH · 53332 Bornheim
Telefon: +49(0) 2222 931940
info@golfanlage-roemerhof.de
www.golfanlage-roemerhof.de

Amtsgericht Bonn HRB 7076
Ust-IdNr: DE 180757236
GF: Dipl.rer.pol. Jessica von Kempis
Dipl.rer.pol. Thomas von Kempis

Kreissparkasse Köln
IBAN: DE42 37050299 0046212106
SWIFT-BIC: COKSDE33

Da auch viele Römerhof-Besucher den Wirtschaftsweg nutzen, wären wir nach erfolgter Instandsetzung bereit, einen angemessenen Teil der Instandhaltungskosten zu übernehmen. Gerne bin ich bereit, dieses Thema zu gegebener Zeit mit Ihnen zu vertiefen.

Im Voraus vielen Dank für Ihre Unterstützung
und freundliche Grüße

Thomas v. Kempis

OEVERMANN

ANLAGE A

Oevermann Verkehrswegebau GmbH, Niederlassung Düren
Am Burgholz 17, 52372 Kreuzau

Golfanlage Römerhof
Thomas von Kempis

53332 Bornheim

Ihr Zeichen: .
Ihre Nachricht vom: .
Unser Zeichen: Fa/Be
Unsere Nachricht: .
Name: Ottmar Falter
Telefon: +49 2421 40777-0>
Mobil: .0173/2972160
Fax: +49 2421 40777-20
Email: vb.dueren@oevermann.com

Düren, 16.10.2019

ANGEBOT

Erstellung der Zufahrt Golfplatz Römerhof in Asphaltbauweise

Sehr geehrter Herr Kempis,

als Anlage erhalten Sie unser ausgearbeitetes Angebot für Ihre Baumaßnahme abschließend mit einer Bruttoangebotssumme von

145.899,95 €.

Grundlagen unseres Angebotes sind die VOB-Teile B und C der neuesten Fassung sowie die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Firma Oevermann.

Im Auftragsfall ist durch den AG die Vergütung der Leistung mit einer Zahlungsabsicherung zu gewährleisten. Wir gehen davon aus, dass Sie vor Baubeginn die Zahlungen in einer gemeinsam zu vereinbarenden Form absichern werden.

Über die Vertragsbedingungen ist noch Einvernehmen zu erzielen, wofür wir um Verständnis bitten.

Wir hoffen, Ihnen ein preisgünstiges Angebot unterbreitet zu haben und sehen einer Auftragserteilung Ihrerseits gerne entgegen.

Mit freundlichen Grüßen

Oevermann Verkehrswegebau GmbH
i.V.

OEVERMANN

Angebots-Leistungsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis

Projekt:	**T062DN19**	**Erstellung Zufahrt Golfplatz Römerhof**
LV:	**1**	**Golfanlage Römerhof Thomas von Kempis**

Titel	Bezeichnung	Seite
1.	Golfplatz Römerhof, Bornheim	3
1.1.	Erstellung der Zufahrt in Asphaltbauweise	3
	Zusammenstellung	5

OEVERMANN

Angebots-Leistungsverzeichnis

Projektdaten:

Projektbezeichnung:	Erstellung Zufahrt Golfplatz..
Projektname:	T062DN19
PLZ:	
Ort:	
Straße:	

Vergabedaten:

Art der Ausschreibung:

Ort der Angebotsabgabe:
Datum der Angebotseröffnung:
Uhrzeit der Angebotseröffnung:
Zuschlagsfrist:

Ausführungstermine:

Ausführungsbeginn:	(Soll)
Ausführungsende:	(Soll)
Ausführungsbeginn:	(Ist)
Ausführungsende:	(Ist)

Auftraggeberdaten

Auftraggeber:
Straße:
PLZ:
Ort:

LV-Daten:

LV-Bezeichnung:	Golfanlage Römerhof Thomas ..
LV-Name:	1
LV-Betrag:	122.605,00 EUR

Angebotssumme:	**122.605,00 EUR**
zuzüglich 19,00 % Mehrwertsteuer:	23.294,95 EUR
Angebotssumme brutto:	**145.899,95 EUR**

OEVERMANN

Angebots-Leistungsverzeichnis

Projekt:	T062DN19	Erstellung Zufahrt Golfplatz Römerhof
LV:	1	Golfanlage Römerhof Thomas von Kempis

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.	**Golfplatz Römerhof, Bornheim**				
1.1.	**Erstellung der Zufahrt in Asphaltbauweise**				
1.1.10.	**Baustelle einrichten, vorhalten räumen** Baustelle einrichten, vorhalten räumen	1,000	St	4.500,00	4.500,00
1.1.20.	**Vermessungs- und Absteckarbeiten** Vermessungs- und Absteckarbeiten	1,000	St	4.000,00	4.000,00
1.1.30.	**Bestehende Asphaltschicht 4-8 cm durchfräsen** Bestehende Asphaltschicht 4-8 cm durchfräsen	2.600,000	m²	1,35	3.510,00
1.1.40.	**Schotter Basalith 0/45 liefern und einbauen** Schotter Basalith 0/45 liefern und einbauen in einer Stärke von 15-20 cm	3.400,000	m²	8,75	29.750,00
1.1.50.	**AC 32 TS, Bitumen 50/70 liefern und einbauen** AC 32 TS, Bitumen 50/70 liefern und einbauen in einer Stärke von 8 cm	2.800,000	m²	12,50	35.000,00
1.1.60.	**Tragschichtfläche mit Haftkleber anspritzen** Tragschichtfläche mit Haftkleber anspritzen	2.800,000	m²	0,70	1.960,00
1.1.70.	**AC 8 DN, Bitumen 50/70 liefern und einbauen** AC 8 DN, Bitumen 50/70 liefern und einbauen in einer Stärke von 4 cm	2.600,000	m²	9,60	24.960,00
1.1.80.	**Basalith 0/32 liefern und einbauen im Bankettbereich** Basalith 0/32 liefern und einbauen im Bankettbereich	1.700,000	m	5,85	9.945,00

OEVERMANN

Angebots-Leistungsverzeichnis

Projekt:	**T062DN19**	**Erstellung Zufahrt Golfplatz Römerhof**	
LV:	**1**	**Golfanlage Römerhof Thomas von Kempis**	

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.1.90.	**Anschlussbereich von Wirtschaftswegen (7 St.) fräsen** Anschlussbereich von Wirtschaftswegen (7 St.) fräsen Stemmarbeiten inklusive Tokband liefern und ankleben	1,000	St	2.800,00	2.800,00
1.1.100.	**AC 32 TS, Bitumen 50/70 in die Anschlussbereiche einbauen** AC 32 TS, Bitumen 50/70 in den Anschlussbereich einbauen und verdichten	40,000	t	90,00	3.600,00
1.1.110.	**AC 8 DN, Bitumen 50/70 in die Anschlussbereiche einbauen** AC 8 DN, Bitumen 50/70 in die Anschlussbereiche einbauen und verdichten	20,000	t	129,00	2.580,00
Summe 1.1.	**Erstellung der Zufahrt in Aspha..**				**122.605,00**
Summe 1.	**Golfplatz Römerhof, Bornheim**				**122.605,00**

OEVERMANN

Angebots-Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt:	**T062DN19**	**Erstellung Zufahrt Golfplatz Römerhof**
LV:	**1**	**Golfanlage Römerhof Thomas von Kempis**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung		Betrag in EUR
1.	**Golfplatz Römerhof, Bornheim**		
1.1.	Erstellung der Zufahrt in Asphaltbauweise		122.605,00
	Summe 1.	**Golfplatz Römerhof, Bornheim**	**122.605,00**
LV	**1**		
1.	Golfplatz Römerhof, Bornheim		122.605,00
	Summe LV	**1 Golfanlage Römerhof Thomas ..**	**122.605,00**

Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus	122.605,00 EUR
in Höhe von 19,00 %	23.294,95 EUR
	145.899,95 EUR

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 5

Kreuzau, den 16.10.2019 i.V. OEVERMANN Verkehrswegebau GmbH

(Ort) (Datum) (rechtsgültige Unterschrift)