


# Entwicklungsperspektiven Bahnhof Roisdorf

„Lupe 4“ Rosental (Maßstab 1 : 250)



## Erläuterung

Lupe 4 stellt die Umgestaltung des rückwärtigen Bahnhofsbereichs an der Straße Rosental dar. Der Annahme folgend, dass mittelfristig ein viertes Gleis sowie zwei Seitenbahnsteige und ein neuer Mittelbahnsteig entstehen, ergeben sich Potenziale und Restriktionen.

Der Straßenbereich wird zu einem Umsteigebereich umgestaltet und als Shared Space-Zone ausgewiesen. Hier sind alle Verkehrsteilnehmer gleichberechtigt. Ein Shared Space-Bereich führt zu einer deutlichen Geschwindigkeitsreduzierung des Individualverkehrs.

Die Bushaltestellen werden mit Warthäuschen ausgestattet. Auf der Nordseite der Straße Rosental entstehen Behindertenparkplätze.

Das Gebäude des ehemaligen Güterbahnhofes muss aufgrund der Errichtung des vierten Gleises bzw. des dazugehörigen Seitenbahnsteigs weichen. Zwischen dem neuen Seitenbahnsteig und der Straße Rosental ist die Errichtung eines schmalen Fahrradparkhauses mit bis zu 250 Fahrradstellplätzen zu prüfen. Der Bereich zwischen dem Zugang zur Unterführung und dem Fahrradparkhaus wird als Aufenthaltsbereich mit Sitzgelegenheiten ausgestattet.

Der Zugang zur Unterführung wird neu und barrierefrei gestaltet. Nordwestlich der Unterführung entsteht eine Rampe, deren Zugang rund 60 Meter von der heutigen Unterführung entfernt liegt. Der Zugang über eine Treppenanlage wird um 90 Grad gedreht und erfolgt von Südosten.